

## **Przedmiar robót**

### **Kosztorys inwestorski**

Budowa: „**Remont i modernizacja sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie ul. Beskidzka 30**”.

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe budowlane**

Lokalizacja: **Kraków, ul. Beskidzka 30**

Inwestor: **Gmina Miejska Kraków - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski</b>		
1	Rozdział	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1.1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1.1.1	KNNRW 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2	161,510
1.1.2	KNRW 401/439/1	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe - podesty	m2	65,000
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie boazerii wraz z rusztem / Tylko R /	m2	160,000
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Analogia - Rozebranie stropów podwieszonych wraz z rusztem, oświetleniem i wentylacją. R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	223,000
1.1.5	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2`m2	szt	5,000
1.1.6	KNRW 401/353/10	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2`m2	m2	6,000
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji av/głośników oraz instalacji zaplecza scenicznego oraz kotar, kurtyn.	kpl	1,000
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż trzech klimakonwektorów wraz z kanałami i jednostkami zewnętrznymi.	kpl	1,000
1.1.9	KNRW 402/512/1	Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy, Fi`15-20`mm	szt	2,000
1.1.10	KNRW 402/520/11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości do 2`m	szt	2,000
1.1.11	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1,000
1.1.12	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	1,000
1.1.13	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,000
1.1.14	KNRW 401/109/11	Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	33,110
1.1.15	KNRW 401/109/12	Wywóz za każdy następny 1`km	m3	33,110
1.2	Element	<b>ŚCIANY</b>		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana obicia ścian z płyty gipsowo-kartonowej na 2 x gr. 12,5 mm GKF EI30 - sala wielofunkcyjna.	m2	179,470
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana obicia ścian z płyty gipsowo-kartonowej na 2 x gr. 12,5 mm GKI - sanitariat, magazyny i komunikacja	m2	121,890
1.3	Element	<b>STOLARKA WEWNĘTRZNA</b>		
1.3.1	KNNR 7/503/5	Analogia - Drzwi wewnętrzne gr. 40 mm bezprzylgowe wykonane z materiałów drewnopodobnych z okleiną naturalną ,pełne , dziękiochłonne z ościeżnicą obejmującą o wym 90-100/200 -DB	m2	7,400
1.3.2	KNNR 7/503/5	Analogia - Drzwi wewnętrzne gr. 40 mm bezprzylgowe wykonane z materiałów drewnopodobnych z okleiną naturalną ,pełne z ościeżnicą obejmującą o wym 80/200 -DŁ	m2	1,600
1.3.3	KNNR 7/503/5	Analogia - Drzwi wewnętrzne gr. 40 mm bezprzylgowe wykonane z materiałów drewnopodobnych z okleiną naturalną ,pełne z ościeżnicą obejmującą o wym 155/200 - DS1 / wykonanie indywidualne	m2	6,200
1.4	Element	<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>		
1.4.1	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży z płyt GK , powierzchnie pionowe.	m2	200,500
1.4.2	KNRW 202/830/1	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - typ 3	m2	78,610
1.4.3	KNRW 202/612/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 mm, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	178,020
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Panel akustyczny listwowy 60/60 cm. Panel akustyczny wykończony okleiną melaminową w kolorze jesion na podkonstrukcji systemowej.	m2	160,020
1.4.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Panel akustyczny perforowany 60/300 cm. Panel akustyczny wykończony okleiną melaminową w kolorze jesion na podkonstrukcji systemowej	m2	18,000
1.4.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Wykładzina ścienna PVC do pomieszczeń mokrych, gr.2 mm , warstwa wierzchnia 2mm.	m2	12,200
1.4.7	KNNRW 2/1406/2	Tapetowanie ścian, tapeta winylowa / różne kolory/	m2	121,890
1.4.8	KNNRW 2/1402/5 (1)	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjno-akrylową z gruntowaniem 2-krotnie	m2	78,610
1.5	Element	<b>POSADZKI</b>		
1.5.1	KNRW 202/1123/2 (1)	Wykładzina PVC do pomieszczeń mokrych, z zaokrąglonymi wypustkami. antypoślizgowa, gr.2 mm , warstwa wierzchnia 2mm.	m2	2,410
1.5.2	ORGB 202/1135/1 (3)	Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych, (klej na bazie żywic syntetycz.) - parkiet	m2	221,620
1.5.3	KNRW 202/1128/1	Posadzki żywiczne w pomieszczeniach wewnętrznych.	m2	27,690

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6	Element	<b>STROPY PODWIESZONE</b>		
1.6.1	Kalkulacja indywidualna	Analogia - Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych o gładkiej powierzchni z drobną, igłowaną perforacją. kasetonowe sufity 60x60x08cm do pomieszczeń owilgotności względnej nie przekraczającej 90% na ruszcie systemowym	m2	29,540
1.6.2	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 80 mm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa	m2	221,320
1.6.3	Kalkulacja indywidualna	Sufit podwieszany z płyt z wełny drzewnej łączonych magnetyzem akustycznymi , gr.35 mm, o wym 60x60 cm. na ruszcie metalowym niewidocznym podwieszonym - malowana fabrycznie na kolor drewna	m2	221,320
1.7	Element	<b>WYPOSAŻENIE</b>		
1.7.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podkonstrukcja stalowa do mocowania urządzeń AV oraz wyposażenia scenicznego o zasięgu 1-5 m .	szt	24,000