KONSTRUKCJA STROPU NAD PIĘTREM

Zestawienie elementów stalowych

	Element	Długość[m]	Ciężar jednostkowy[kg/m]	Ilość elementów	Całkowity ciężar
1	B-1 IN200	15,2	26,2	21	8363,04
2	B-2 IN 200	17,5	2,33	10	407,75
3	P-1 IN 550	9	167	2	3006
4	P-2 IN 550	14,2	167	2	4742,8
5	P-3 IN 120	0,5	11,1	1	5,55
6	T-1 HEB 200	15,3	71,5	6	6563,7
7	T-2 HEB 200	9,6	71,5	1	686,4
8	Pl-1 2xC120	44,8	26,8	1	1200,64
9	Słupy 4xL75x75x8	3,1	35,96	14	1560,664
				SUMA	26536,54 kg
				Zapas na połączenia 5%	27863,37





A. UWAGI OGÓLNE:
A.1. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
A.2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
A.3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INSTALACYJNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
A.4. NA NINIEJSZYM RYSUNKU NANIESIONO JEDYNIE ISTOTNE OTWORY I PRZEBICIA. WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIĆ I LOKALIZOWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW INSTALACYJNYCH I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
A.5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEGO RYSUNKU KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
A.6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

BETON KONSTRUKCYJNY	
FUNDAMENTY	C25/30 (B30) W8 z dodatkiem PENETRON
PODBETON	B10
BELKI, SŁUPY, WIEŃCE, SCHODY, ŚCIANY	C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA	
GŁÓWNE	A-IIIN(RB-500W)
STRZEMIONA	A-0 (StOS) / A-IIIN
OTULINA	
FUNDAMENTY	50 mm
BELKI, SŁUPY, WIEŃCE, SCHODY, ŚCIANY	30 mm

"PRO-J-BUD"
PROJEKTOWANIE - BUDOWNICTWO
UL ORZESZKOWEJ 10/12, 31-065 KRAKÓW
email:janowiec@onet.pl

INWESTOR:
Gmina Miejska Kraków - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków

NAZWA INWESTYCJI:
Rozbudowa budynku o klatkę schodową z windą, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wzgórzach 57, działka nr 695. Rozbudowa, przebudowa wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, co instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji. Budowa klimatyzacji, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na deszczówkę.

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Janowiec	149/2, 134/93	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Magdalena Olsza	MAP/0426/PBKb/15	

NAZWA RYSUNKU: Konstrukcja stropu nad piętrem
NR RYS.: K-9

BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	REWIZJA:
konstrukcja	PT	kwiecień 2021	1:50	